

Biessenhofen-Altdorf, Sanierung Friedhofsmauer

Leistung: Sanierung des historischen Natursteinmauerwerks

Natursteinmauerarbeiten, Verfugung, Verpressarbeiten, Vernadelung

Grabungsarbeiten mit Einbau Drainage und Ergänzung eines Sickerschachtes

Objektbeschreibung:

Sanierung der Friedhofsmauer

Grab-, Drainagearbeiten inkl. Sickerschacht

87640 Biessenhofen

Auftraggeber:

Gemeinde Biessenhofen

Füssener Straße 12

87640 Biessenhofen



Wandinnenseite

Ausführungsjahr: 2022

Bausumme: ca. 290.000,- €

Ausgeführte Arbeiten:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Mauerwerksarbeiten - Abdichten: | 300 m ² |
| Mauerkrone instandsetzen: | 150 lfdm |
| Verfugung - Rissverpressung: | 130 lfdm |
| Nadelanker: | 510 Stck |
| Injektion: | 1.525 ltr |
| Drainageleitungsarbeiten: | 70 lfdm |



Wandaussenseite

Bemerkungen:

Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Biessenhofen-Altdorf wird durch die Friedhofsmauer umfasst.

Die Putzoberflächen zeigen Risse und Abplatzungen. Die innere Wandschalung ist stark durchfeuchtet und es sind Schäden durch Frost sichtbar.

Die Mauerabdeckung aus Beton ist umfangreich geschädigt und liegt zum Teil frei. In Teilbereichen wurde die Mauer rückgebaut. Entlang der Innenseite der Mauer wurde eine Drainage und ein Sickerschacht gelegt. Die Wandinnenschale wurde als Sichtmauerwerk neu aufgemauert, vernadelt und verfüllt.



Drainagearbeiten, freigelegtes Fundament



Drainage und Fundation

Rissverpressung, Betoninstandsetzung und Putzarbeiten wurden an der Wandaußenseite getätigt.



Neue Ziegelschale