

Lauffen am Neckar, Schenkelmauer

Leistung: Sanierung des historischen Mauerwerks
Natursteinmauerarbeiten, Verfugung, Verpressarbeiten



Verwitterte Schenkelmauer



Teilweise fertig



Beispiel Ausmauern der Fehlstellen

Objektbeschreibung:

Schenkelmauer
Teil der historischen Stadtmauer
74348 Lauffen am Neckar

Auftraggeber:

Stadtverwaltung Lauffen a. N.
Stadtbauamt
Rathausstraße 10
74348 Lauffen a.N.

Ausführungsjahr: 2018

Bausumme: ca. 153.000,- €

Ausgeführte Arbeiten:

Maurerarbeiten Naturstein:	ca.	20 m ³
Einzelsteinaustausch:	ca.	200 Stck
Fehlstellen ausmauern:	ca.	10 m ²
Verfugung steinsichtig:	ca.	370 m ²
Verpressen:	ca.	2500 kg

Bemerkungen:

Die historische Schenkelmauer ist Teil der Stadtmauer in Lauffen am Neckar. Durch Witterung und Bewuchs war der Bereich erheblich einsturzgefährdet bzw. teilweise eingestürzt. Die Arbeiten wurden entsprechend Denkmalamt und Naturschutzvorgaben durchgeführt.

August Wolfsholz

Ingenieurbau GmbH



Freigelegte Mauer



Verfüllen, Verpressen von Hohlstellen