

Offenburg, Sanierung Stadtmauer MA II und MA III

Leistung: Sanierung des historischen Natursteinmauerwerks

Natursteinmauerarbeiten, Verfugung, Verpressarbeiten, Vernadelung

Objektbeschreibung:

Sanierung Stadtmauer MA II + MA III

Teil der historischen Stadtmauer

77654 Offenburg

Auftraggeber:

Stadt Offenburg

Fachbereich Bauservice

Wilhelmstr. 12

77654 Offenburg



Sanierte Stadtmauer

Ausführungsjahr: 2021

Bausumme: ca. 453.000,- €

Ausgeführte Arbeiten:

Ausmauern Kleinflächen: ca. 6 m³

Mauerkrone instandsetzen: ca. 150 lfm

Einzelsteinaustausch: ca. 600 Stk

Verfugung steinsichtig: ca. 970 m²

Nadelanker: ca. 350 lfm

Verpressung: ca. 32.000 kg

Graffitienschutz: ca. 700 m²



Typische Schadstelle

Bemerkungen:

Die historische Stadtmauer besteht überwiegend aus Granitsteinmauerwerk, das im Laufe der Jahrhunderte häufig mit Sandsteinen ergänzt und geändert wurde. Das mehrschalige Mauerwerk war erheblich gestört und stark ausgebeult. Große Bereiche konnten ohne Abtragen erhalten werden.



Vor der Verfugung



Freilegen der Mauer



Fertiggestellter Bereich