

### Offenburg, Sanierung Stadtmauer MA II und MA III

Leistung: Sanierung des historischen Natursteinmauerwerks

Natursteinmauerarbeiten, Verfugung, Verpressarbeiten, Vernadelung



Sanierte Stadtmauer

#### Objektbeschreibung:

Sanierung Stadtmauer MA II + MA III

Teil der historischen Stadtmauer

77654 Offenburg

#### Auftraggeber:

Stadt Offenburg

Fachbereich Bauservice

Wilhelmstr. 12

77654 Offenburg



Typische Schadstelle

Ausführungsjahr: 2021

Bausumme: ca. 453.000,- €

#### Ausgeführte Arbeiten:

Ausmauern Kleinflächen:	ca.	6 m <sup>3</sup>
Mauerkrone instandsetzen:	ca.	150 lfdm
Einzelsteinaustausch:	ca.	600 Stck
Verfugung steinsichtig:	ca.	970 m <sup>2</sup>
Nadelanker:	ca.	350 lfdm
Verpressen:	ca.	32.000 kg
Graffitienschutz:	ca.	700 m <sup>2</sup>



Vor der Verfugung

#### Bemerkungen:

Die historische Stadtmauer besteht überwiegend aus Granitsteinmauerwerk, das im Laufe der Jahrhunderte häufig mit Sandsteinen ergänzt und geändert wurde. Das mehrschalige Mauerwerk war erheblich gestört und stark ausgebeult. Große Bereiche konnten ohne Abtragen erhalten werden.



Freilegen der Mauer



Fertiggestellter Bereich