

August Wolfsholz Ingenieurbau GmbH



gegründet 1896

Schwäbisch Hall, Instandsetzung, Sanierung der Ufermauern auf dem Großen Unterwöhrd

Leistung: Statische Instandsetzung und Sanierung des historischen Mauerwerks

Natursteinmauerarbeiten, Verfugung, Verpressarbeiten, Vernadelung, Rückverhängung

Erstellen von Arbeitsplattformen im Flußbett



Objektbeschreibung:

Ufermauern auf der Unterwöhrd-Insel

Unterwöhrd

74523 Schwäbisch Hall

Auftraggeber:

Stadt Schwäbisch Hall

Planung und Bauüberwachung:

iGB Ingenieurbüro Bauen

Michaelstraße 124

74523 Schwäbisch Hall



Ausführungsjahr: 2022 - 2023

Bausumme: ca. 1.540.000,- €

Ausgeführte Arbeiten:

Arbeitsplattformen:	ca.	300 lfdm
Mauerwerksarbeiten an Naturstein:	ca.	100 m ³
Verfugung, maschinell:	ca.	1.400 m ²
Vernadelung:	ca.	700 lfdm
Verpressung:	ca.	123 to

Bemerkungen:

Die Unterwöhrd-Insel in der ehemaligen "Freien Reichsstadt" Schwäbisch Hall wurde über Jahrhunderte für verschiedenste Gewerbetätigkeiten genutzt. Die historischen Mauern waren durch starke Strömungen und Hinterspülung nicht mehr standsicher. Somit mussten nahezu alle Uferwände instandgesetzt und saniert werden. Sämtliche Arbeiten wurden vom Denkmalamt, Archäologen, Natur- und Artenschutz begleitet und in Abstimmung mit diesen ausgeführt.

